
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys inwestorski zerowy

Wykonanie płytki odbojowej przy budynku Domu Strażaka w Sulistrowej

Obiekt	Dom Strażaka
Budowa	Sulistrowa
Inwestor	Gmina Chorkówka, Urząd Gminy Chorkówka, 38-458 Chorkówka 175
Wykonawca	wybierany w drodze postępowania o zamówienie publiczne
Biuro kosztorysowe	Projektowanie Architektoniczne i Urbanistyczne mgr inż. arch. Przemysław Sznajder

Koszty zakupu

Sporządził inż. Paweł Kołek

Chorkówka maj 2016 r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Dom Strażaka

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	1. Płytką odbojowa				
1	KNR AT-03 0101/ 02 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gl. 6-10 cm	m	35,250		
2	KNR 2-31 0803/01 Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm	m2	10,575		
3	KNR 2-31 0803/02 Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 3cm (Krotność= 3)	m2	10,575		
4	KNR 2-31 0101/01 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	80,000		
5	KNR 2-31 0204/03 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 10cm	m2	80,000		
6	KNR 2-31 0204/05 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm	m2	80,000		
7	KNR 2-31 0402/03 Ława betonowa zwykła pod obrzeże	m3	5,100		
8	KNR 2-31 0407/03 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	85,000		
9	KNR 2-31 0511/02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	80,000		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				

Dom Strazaka

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarze gr.II	r-g	23,817		
2	Brukarze gr.II	r-g	24,161		
3	Brukarze gr.III	r-g	39,496		
4	Robotnicy gr.I	r-g	26,915		
5	Robotnicy gr.II	r-g	92,727		
6	Robotnicy	r-g	7,050		
		Razem	214,166		

Dom Strazaka

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Beton zwykły	m3	5,304		
2	Cement portlandzki 35	t	0,936		
3	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,153		
4	Kliniec kamienny	t	1,568		
5	Kostka brukowa betonowa 6cm kolorowa	m2	18,000		
6	Kostka brukowa betonowa 6cm szara	m2	66,000		
7	Miał do nawierzchni drogowych 0-4mm	t	1,656		
8	Obrzeza betonowe 30x8cm	m	86,700		
9	Piasek	m3	8,548		
10	Tłuczeń kamienny	t	32,032		
11	Woda	m3	5,837		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Razem			

Dom Strażaka

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Piła do cięcia asfaltu	m-g	5,287		
2	Piła do cięcia płytek	m-g	2,000		
3	Spycharka gaśnicowa 74kW (100KM) (1)	m-g	0,280		
4	Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	2,264		
5	Walec statyczny samojezdny 15t	m-g	1,792		
6	Walec wibracyjny samojezdny 7,5t (1)	m-g	0,688		
7	Wibrator powierzchniowy	m-g	10,400		
		Razem	22,712		

